

جدول الكميات

م	توصيف البند	الكمية	الوحدة	التكلفة / الوحدة	التكلفة الاجمالية للبند
ملاحظات :					
- يجب على المقاول زيارة الموقع ومعاينة واخذ القياسات الصحيحة على الطبيعة قبل تقديم عطاءه.					
- يجب تنفيذ الاعمال حسب اصول الصناعة والمواصفات العامة والخاصة وتعليمات المهندس المشرف على المشروع.					
أولا اعمال الهدم والازالة					
1	بالمتر المربع تكسير في اي نوع من أنواع حوائط الجبس بور مع تكسير الحمامات والمطابخ وجميع الارضيات بالإضافة الى الدرج طبقا للمخطط المرفق مع نقل جميع المخلفات والانقاض للاماكن المخصصة لوزارة البلدية و ما يلزم لمخازن وزارة الاعلام	2835	م ²		
ثانيا اعمال الطابوق والجبس					
1	بالمتر المربع بناء طابوق اسود اسمنتي من شركة الصناعات الوطنية 20 سم * 40 سم سماكة 15 سم ولاارتفاع 4.5 متر يشمل جميع الاكسسوارات اللازمة حسب اصول الصناعة وحسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	50	م ²		
2	توريد وتركيب الواح جبس بور اخضر سماكة 12 مم ولاارتفاع 4.5 متر تغطية للحوائط شامل جميع اكسسوارات التركيب من فشر وبرافي وفرنجات واستدات حسب تعليمات المهندس المشرف	50	م ²		
ثالثا اعمال الصحي					
1	توريد وتأسيس اعمال الصحي داخل الحمام في الدور الاول والدور الثاني مع توريد وتأسيس اعمال الصحي داخل الحمامات الرئيسية شامل جميع التمديدات لحمامات السيدات والرجال مع توريد اعمال الصحي لعدد 4 مطبخ بابيات وارد شركة العدساني 4 انش لبابيات الصرف و 3/4 انش لبابيات التغذية طبقا لاماكن الحمامات والمطابخ المرفقة بالمخطط وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	28	مقطوعية		
2	توريد وتركيب مغسلة معلقة كاملة شامل جميع اكسسواراتها ومرايتها حسب النوع والشكل والمقاس المعتمد من المهندس المشرف	2	عدد		
2	توريد و تركيب كاونترات تفصال رخام صناعي للمغاسل ومرايات اضافية مخفيه بالشكل والنوع و اللون والمقاس المعتمد من قبل المهندس المشرف	8	عدد		
3	توريد و تركيب حامل مناديل للمراحيض ستانليس ستيل	14	عدد		
4	توريد و تركيب حامل مناديل حمام جداري كبير ستانليس ستيل بالشكل والنوع المعتمد من المهندس المشرف	4	عدد		
5	توريد و تركيب جهاز مجفف يد هوائي بالنوع والشكل واللون المعتمد من قبل المهندس المشرف	2	عدد		
6	توريد وتركيب مراحيض وسيفون مخفي شامل جميع اكسسواراتهم مرحاض سيفون مخفي بالشكل واللون والنوع المعتمد وتعليمات المهندس المشرف	14	عدد		

7	توريد وتركيب سخان كفالة 5 سنوات وارد شركة الحساوي بالشكل المعتمد وتعليمات المهندس المشرف	11	عدد		
8	توريد وتركيب مغاسل وخلاطات حمام شامل جميع اكسسواراتهم من صابونيات وغيرها وارد شركة جروهي عدد 18 مغسلة معلقه بالشكل واللون والنوع المعتمد وتعليمات المهندس المشرف	10	عدد		
9	توريد وتركيب المطابخ واكسسوارات الماني حسب تعليمات المهندس المشرف مع توريد وتركيب مجلى مطبخ حوضين شامل جميع اكسسواراتها لعدد 4 مطابخ مع توريد وتركيب سنك وخلاط لعدد 4 مطبخ حسب تعليمات المهندس المشرف	16	متر طولي		
رابعا اعمال الارضيات والسيراميك					
1	توريد وتركيب سيراميك للحمامات والمطابخ / حوائط بلاط مقاس 60سم*60سم او 60*30 و 60*120 اللون والنوع والشكل والمقاس حسب تعليمات المهندس المشرف	573	م ²		
2	توريد وتركيب سيراميك للحمامات والمطابخ ارضيات مقاس 60*30 و 60*120 اللون والنوع والشكل والمقاس حسب تعليمات المهندس المشرف	256	م ²		
3	توريد وتركيب سيراميك مقاس 120*60 للارضيات شامل اعمال تعديل المنسوب والحف والتنظيف واللواصق والترويبه وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس المشرف	2835	م ²		
4	توريد وتركيب ارضيات جرانيت طبيعي مقاس بعرض 120 سم وسماك 30 سم للأرضيات السلاالم مع عمل تجاوير وتركيب مانع للانزلاق شامل أعمال الحف والتنظيف واللواصق والترويبه وكل مايلزم حسب تعليمات المهندس	60	عدد		
خامسا اعمال الصبغ					
1	توريد وتركيب صبغ لجميع الحوائط ويعتمد اللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	3000	م ²		
سادسا اعمال الأبواب والشبابيك					
1	توريد وتركيب أبواب HPL سماكة 18 ملي للأبواب الداخلية للحمامات كفالة 10 سنوات شامل جميع الاكسسوارات اللازمة واللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	12	عدد		
2	توريد وتركيب ابواب المنيوم للمطابخ وابواب الحمامات الرئيسيه كفالة 10 سنوات شامل جميع الاكسسوارات اللازمة واللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	8	عدد		
3	توريد وتركيب أبواب WPC لابواب المكاتب و الأبواب الرئيسيه الداخلية كفالة 10 سنوات شامل جميع الاكسسوارات اللازمة واللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	17	عدد		
4	إزالة الشبابيك الألومنيوم الموجودة حاليا وتوريد وتركيب شبابيك بنفس المقاس والسماكة و يحدد اللون والشكل حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	84	عدد		

5	توريد وتركيب عدد 3 باب دخول رئيسي من الشارع أبواب الومنيوم مقاس 1.85 متر عرض ارتفاع 3 متر سماكة الألومنيوم 1.8 مم شامل جميع الأكسسوارات حسب تعليمات المهندس المشرف على المشروع	2	عدد	
سابعا اعمال صيانة الاسقف				
1	صيانة قواعد الاسقف الزائفة وتوريد وتركيب اسقف زائفة جديده حسب اختيار و تعليمات المهندس المشرف على المشروع	2835	م ²	
ثامنا أعمال اخرى				
1	اعمال تكسيات بديل الخشب لحوائط الممرات وجميع الاعمدة الظاهره شامله للاضاءه و جميع الأكسسوارات اللازمه حسب تعليمات و اعتماد المشرف على المشروع	113	متر طولي	
2	اعمال تكسيات بديل الخشب لحوائط السلالم شامل الاضاءه وجميع الأكسسوارات اللازمه حسب تعليمات المهندس المشرف على المشروع	40	متر طولي	
3	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك للغرف مقاس 30*16	2	عدد	
4	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك للابواب الرئيسية مقاس 90*40	2	عدد	
5	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك للحمامات مقاس 15*18	4	عدد	
6	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك ممنوع التدخين مقاس 15*18	2	عدد	
7	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك للخدمات مقاس 15*18	6	عدد	
8	أي اعمال أخرى يتطلبها المشروع ولم تذكر على ان يتم توصيفها و تسعيرها			
التكلفة الاجمالية				