

جدول الكميات					
م	توصيف البند	الكمية	الوحدة	التكلفة / الوحدة	التكلفة الاجمالية للبند
أولا اعمال الهدم والازالة					
1	بالمتر المربع تكسير في اي نوع من انواع الطابوق والخرسانة مع تكسير حمام بجوار إدارة 4 طبقا للمخطط المرفق مع نقل جميع المخلفات والانقاض للاماكن المخصصة لوزارة البلدية	1200	م ²		
ثانيا اعمال الطابوق					
1	بالمتر المربع بناء طابوق اسمنتي طابوقة 20سم * 40 سم سماكة 20 سم مع مراعاة أصول الصناعة من عمل شمرات وعمل كمره رابطة من الخرسانة المسلحة كلما زاد ارتفاع الحائط عن 3 متر وحسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	101	م ²		
2	بالمتر المربع بناء طابوق اسمنتي 20 سم * 40 سم سماكة 10 سم لقواطع الإدارات الداخلية ولارتفاع 3 متر يشمل جميع الاكسسوارات اللازمة حسب تعليمات المهندس المشرف على المشروع	730	م ²		
3	بالمتر المربع بناء طابوق اسمنتي 20 سم * 30 سم سماكة 15 سم مع مراعاة أصول الصناعة من عمل شمرات وعمل كمره رابطة من الخرسانة المسلحة كلما زاد ارتفاع الحائط عن 6 متر	480	م ²		
ثالثا اعمال الصحي					
1	توريد وتأسيس اعمال الصحي داخل الحمام بجوار إدارة 4 مع توريد وتأسيس اعمال الصحي داخل الحمامات الرئيسية شامل جميع التمديدات لحمامات السيدات والرجال مع توريد اعمال الصحي لعدد 2 مطبخ بايبات وارد شركة العدساني 4 انش لبايبات الصرف و 3/4 انش لبايبات التغذية طبقا لاماكن الحمامات والمطابخ المرفقة بالمخطط وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	1	مقطوعية		
2	توريد وتركيب اكسسوارات الحمامات والمطابخ السابق ذكرها اكسسوارات الماني مع توريد وتركيب مغاسل ومراحيض وارد شركة اكواسان مع توريد وتركيب سنك كونتر لعدد 2 مطبخ شامل اعمال توريد عدد 4 سخان كفالة 5 سنوات وارد شركة الخزف السعودي بالشكل المعتمد وتعليمات المهندس المشرف	1	مقطوعية		
خامسا اعمال الارضيات والسيراميك					
1	توريد وتركيب سيراميك للحمامات والمطابخ / حوائط بلاط مقاس 60سم*30سم وارضيات مقاس 30*30 واللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف	650	م ²		
2	توريد وتركيب أرضيات جرانيت مقاس 60*60 للارضيات شامل اعمال تعديل المنسوب والحف والتنظيف واللواصق والترويبه وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس المشرف	1650	م ²		
سادسا اعمال الجبس بورد والصبغ					
1	توريد وتركيب الواح جبس بورد ابيض سماكة 12 مم ولاارتفاع 3 متر تغطية لجميع الحوائط شامل جميع اكسسوارات التركيب من فشر وبراعي وفرنجات واستدات حسب تعليمات المهندس المشرف	1930	م ²		
2	توريد وتركيب جبس بورد لسقف الحمامات والمطابخ جبس بورد سماكة 12 مم حسب تعليمات المهندس المشرف	150	م ²		
3	توريد وتركيب صبغ لجميع حوائط الجبس بورد ويعتمد اللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	2080	م ²		
سابعا اعمال الأبواب والشبابيك					

		NOS	38	توريد وتركيب أبواب زجاجية للمكاتب والحمامات والمطابخ كفاءة 10 سنوات شامل جميع الاكسسوارات اللازمة واللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف على المشروع	1
		NOS	36	إزالة الشبائيك الألومنيوم الموجودة حالياً وتوريد وتركيب شبائيك بنفس المقاس والسماكة واللون والشكل حسب تعليمات المهندس المشرف على المشروع	2
		NOS	2	توريد وتركيب عدد 2 باب دخول رئيسي من الشارخ أبواب الومنيوم مقاس 3 متر عرض ارتفاع 2.5 سماكة الألومنيوم 1.8 مم شامل جميع الاكسسوارات حسب تعليمات المهندس المشرف على المشروع	3
ثامنا اعمال صيانة الاسقف					
		مقطوعية	1	اعمال صبغ لكامل السقف بطريقة الرش مع لف دكتات التكييف شاش مع تصليح أماكن تسريب المياه بالسقف بمادة السيلكون حول دكتات التكييف قبل اعمال الصبغ / النوع واللون حسب تعليمات واعتماد المهندس المشرف على المشروع	2
التكلفة الاجمالية					