

جدول الكميات

م	توصيف البند	الكمية	الوحدة	التكلفة / الوحدة	التكلفة الاجمالية للبند
---	-------------	--------	--------	------------------	-------------------------

ملاحظات :

- يجب على المقاول زيارة الموقع ومعاينة واخذ القياسات الصحيحة على الطبيعة قبل تقديم عطاءه.
- يجب تنفيذ الاعمال حسب اصول الصناعة والمواصفات العامة والخاصة وتعليمات المهندس المشرف على المشروع.

أولا اعمال الهدم والازالة

1	إزالة جميع الشبابيك والابواب الموجودة حاليا وتكسير في اي نوع من أنواع حوائط الجبس بورد مع تكسير الحمامات والمطابخ وجميع الارضيات بالإضافة الى الدرج طبقا للمخطط المرفق مع نقل جميع المخلفات والانقاض للاماكن المخصصة لوزارة البلدية و ما يلزم لمخازن وزارة الاعلام		م ²		
---	--	--	----------------	--	--

ثانيا اعمال الصحي

1	توريد وتأسيس اعمال الصحي ان لزم الامر داخل الحمامات والمطابخ مع توريد شامل جميع التمديدات لحمامات السيدات والرجال مع توريد اعمال الصحي للمطابخ بايبات 4 انش لبايبات الصرف و 3/4 انش لبايبات التغذية طبقا لاماكن الحمامات والمطابخ المرفقة بالمخطط وطبقا لتعليمات المهندس المشرف		م ²		
2	توريد وتركيب طبقات عازل للحمامات والمطابخ حسب تعليمات المهندس	65			
3	توريد وتركيب دورة مياة (vip) شامل مغسلة معلقة وشور بوكس مع جميع الاكسسوارات والمرابية حسب النوع والشكل والمقاس المعتمد من المهندس المشرف	1	عدد		
4	توريد وتركيب كاونترات جرانيت صناعي معلق 2 حوض سماكة 2 سم ومرابيات لكل كاونتر ذات اضاءه مخفيه بالشكل والنوع واللون والمقاس المعتمد من قبل المهندس المشرف	5	عدد		
5	توريد وتركيب حامل مناديل للمراحيض ستانليس ستيل	16	عدد		
6	توريد وتركيب حامل مناديل حمام جداري كبير ستانليس ستيل بالشكل والنوع المعتمد من المهندس المشرف	6	عدد		
7	توريد وتركيب شطافات شطاف الماني حسب اعتماد المهندس المشرف	16	عدد		
8	توريد سلال مهملات للحمامات من نوع ستانليس ستيل	16			
9	توريد وتركيب علاقة خلف أبواب الحمامات حسب اعتماد المهندس	16	عدد		
10	توريد وتركيب جهاز مجفف يد هوائي بالنوع والشكل واللون المعتمد من قبل المهندس المشرف	5	عدد		
11	توريد وتركيب مراحيض معلقة وسيفون مخفي شامل جميع اكسسواراتهم ديورافيت او جبريت بالشكل والنوع المعتمد وتعليمات المهندس المشرف	14	عدد		
12	توريد وتركيب مرحاض شرقي من نوعية معتمدة وباللون المطلوب والفئة تشمل توريد وتركيب السيفون مخفي وجميع مايلزم حسب تعليمات المهندس	2	عدد		

		عدد	8	توريد وتركيب سخان كفاءة 5 سنوات بالشكل المعتمد وتعليمات المهندس المشرف	13
		عدد	10	توريد وتركيب خلاطات للمغاسل نوع جروي للحمات شامل جميع اكسسواراتهم من صابونيات وغيرها المعتمد وتعليمات المهندس المشرف	14
		متر طولي	2	توريد وتركيب المطابخ واكسسوارات الماني حسب تعليمات المهندس المشرف مع توريد وتركيب مجلى مطبخ (حوضين) شامل الخلاطات و جميع اكسسواراتها لعدد 2 مطابخ حسب تعليمات المهندس المشرف	15
ثالثا اعمال الارضيات والسيراميك					
		م ²	560	توريد وتركيب سيراميك لحوائط الحمامات والمطابخ مقاس 60سم*60سم اللون والنوع والشكل والمقاس حسب تعليمات المهندس المشرف	1
		م ²	109	توريد وتركيب سيراميك ارضيات الحمامات والمطابخ مقاس 60*30 اللون والنوع والشكل والمقاس حسب تعليمات المهندس المشرف	2
		م ²	1385	توريد وتركيب رخام او جرانيت صناعي للارضيات المكاتب والممرات مقاس 60*120سم شامل اعمال تعديل المنسوب والحف والتنظيف والمادة اللاصقة وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس المشرف	3
	مقطوعة			تنظيف وصيانة السلالم مع الصقل والتلميع وجميع ما يلزم للعمل كاملا	4
		م ²	425	توريد وتركيب بلاط متحرك (Rised Floor) لغرف السيرفرات والكنترول والجرافيك والمنتاج حسب تعليمات المهندس المشرف مقاس 60*60 سم	5
رابعا اعمال الصبغ					
		م ²	3140	صبغ جميع الحوائط والاسقف ويعتمد اللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف على المشروع	1
خامسا اعمال الأبواب والشبابيك					
		عدد	15	توريد وتركيب أبواب wPVC للأبواب الداخلية للحمامات شامل جميع الاكسسوارات اللازمة واللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف على المشروع	1
		عدد	3	صيانة وصبغ أبواب الحديد الخارجية للاستديوهات	2
		عدد	8	توريد وتركيب الأبواب الرئيسية للمطابخ والحمامات من نوع WPVC شامل جميع الاكسسوارات اللازمة واللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف على المشروع	3
		عدد	42	توريد وتركيب أبواب WPVC للمكاتب والمداخل الرئيسية شامل جميع الاكسسوارات اللازمة واللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف على المشروع	4

		عدد	35	وتوريد وتركيب شبابيك بنفس المقاس والسماكة و يحدد اللون والشكل حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	5
		عدد	3	توريد وتركيب عدد أبواب دخول رئيسي بنفس المقاس الأبواب الاوتوماتيكية شامل جميع الاكسسوارات حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	6
سادسا اعمال صيانة الاسقف والجبس بورد					
		م ²	1700	تبديل وتغيير قواعد الاسقف الزائفة وتوريد وتركيب اسقف زائفة جديدة حسب اختيار و تعليمات المهندس المشرف على المشروع	1
		م ²	109	توريد وتركيب جبس بورد اخضر لسقف الحمامات والمطابخ جبس بورد سماكة 12 مم نوع عازل للرطوبة حسب تعليمات المهندس المشرف	3
سابعا أعمال اخرى					
		م ²	1250	توريد وتركيب ألواح ذات طبقات متعددة من مواد العزل (Double Layer Protection) من الفوم الزجاجي العازلة للصوت (Noise Reduction) والممتصة للصدى (Echo Absorbing) والمقاومة للحريق (Flame Retardant) والصديقة للبيئة (Eco-Friendly) على أن تشمل (لا على	1
		مقطوعة		توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك للغرف مقاس 30*16	2
		مقطوعة		توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك للابواب الرئيسية مقاس 90*40	3
		عدد	5	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك للحمامات مقاس 15*18	4
		عدد	10	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك ممنوع التدخين مقاس 15*18	5
		عدد	10	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك للخدمات مقاس 15*18	6
				عمل التعديلات اللازمه لتوزيع التكيف	7
				أزالة اللوحة الخارجية وتوريد لوحة (القناة الإخبارية) اضاءه	8
				أي اعمال أخرى يتطلبها المشروع ولم يتم ذكرها علي ان يتم توصيفها وتسعيرها	
التكلفة الإجمالية					