

مشروع تصميم وبناء ديكور (برنامج صباح الخير يا الكويت)

الرقم	المواد	الكمية	وحدة	السعر	ملاحظات
	التصميم				
1	يجب عمل تصميم متكامل للاستوديو و عرضه للموافقه عليه من قبل الطاقم الفني بالوزارة و يكون بتقنية (3D) و عمل مخطط راسي لتوضيح مواقع الكاميرات بالاستوديو ،، مع دراسة تفصيليه لمواقع الكاميرات . -يجب عمل كتيب للقطات المتاحة على الديكور و عرضها على الطاقم الفني بالوزارة و تعديله عند الطلب مالم يتم المباشرة بالاعمال. -جميع لقطات الديكور يجب ان تكون بمعدل 16:9 Full HD -عمل تفصيل كامل و مخططات لبناء الديكور و اعتمادها من قبل الجهاز الفني بالوزارة او الجهة المعنية بالموضوع. -اخذ القياسات و معاينة موقع العمل و التأكد من جميع الامور الفنية التي قد تعيق الاعمال او بناء الديكور هي من مسؤولية الشركة المتقدمة. -اعتماد العينات و الالوان و الاكسسوارات للديكور بعد الموافقة على التصميم و قبل البدء بالتنفيذ من قبل الجهة المعنية بالوزارة. -تقديم تصميم و مواصفات الفرش حسب اللوكيشنات المطلوبة بالاستوديو و المتفق عليها مع طاقم الوزارة المختص و هي كالآتي : موقع A : موقع اخباري مع كاوتر لعدد 2 مذيعين.	1	وحدة		
	بناء الديكور				
2	الخلفيات :- بناء خلفيات ارتفاع 5 امتار مناسبة لكل من البرامج ويشمل هذا البند على تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب ما يلي: - خلفية مصنعة من الاخشاب ومغلقة بمواد اسفنجية عازله للصوت والصدى ومصبوغة بالألوان المناسبة للتصميم المتفق عليه عمل تصميم هيكلي متين للخلفيات.	50	متر طولي		
3	الارضيات : -يجب عدم تثبيت الديكور من جميع اطرافه بأرض الاستوديو ببراني او مسامير حيث ان الوزارة تمنع ذلك. -ارضية الاستوديو الاساسية يجب عزل ارضية الاستوديو تحت منتصف الديكور وعند منطقة الكاميرات وفي مدارها بطبقة من سماكة 4مم ربر أو " POLY FLOOR " ويكون ذو كفاءة عالية ومقاوم للخدوش وعمل ارضية 4 سم خشبية تحت الديكور في حال يتم تثبيت الربر بمواد لاصقة للحفاظ على ارضية الاستوديو الاساسية.	500	متر مربع		
	الفرش				
4	تصميم وتصنيع وتوريد وتركيب الفرش للبرامج حسب التصميم المتفق عليه - وكافية لجميع الفقرات وحسب احتياجات التصوير	1	وحدة		
5	تصنيع وتوريد وتركيب الكاونترات ومستلزماتها وعمل منطقة مطبخ (وذلك - لبرنامج صباح الخير يا كويت) وتوريد كل حاجياته ومستلزماته وتسليمه للوزارة جاهز للعمل وعلى الشركة دراسة كل احتياجات المطبخ من كهرباء وماء وسحب هواء وعمل تصميم للمنطقة واعتمادها من قبل الطاقم الفني للوزارة	1	وحدة		
	الإضاءة				
6	توريد و تركيب اضاءة ستريب LED مع تحكم بالألوان RGB / W للتناسب مع الديكور	250	متر طولي		
7	عمل اضاءة صباح اصطناعية من سقف الاستوديو	1	حبة		
	الشاشات				
8	شاشة منحنية قياس 8 متر ارتفاع 4 وضوح P1.95 تقنية GOB, Angle adjustable مع جميع الملحقات الخاصة بالتوصيل والتركيب والتشغيل وإضافة قطع غيار تتناسب مع الحجم لتغطية 5% مع الشاشة.	2	حبة		
9	شاشة منحنية قياس 4 متر ارتفاع 4 وضوح P1.95 تقنية GOB, Angle adjustable مع جميع الملحقات الخاصة بالتوصيل والتركيب والتشغيل وإضافة قطع غيار تتناسب مع الحجم لتغطية 5% مع الشاشة.	2	حبة		
10	شاشة لخلفية المطبخ قياس 5 متر ارتفاع 2 متر وضوح P1.95 تقنية GOB, Angle adjustable مع جميع الملحقات الخاصة بالتوصيل والتركيب والتشغيل وإضافة قطع غيار تتناسب مع الحجم لتغطية 5% مع	2	حبة		
	المجموع				