

جدول الكميات

م	توصيف البند	الكمية	الوحدة	التكلفة / الوحدة	التكلفة الاجمالية للبند
---	-------------	--------	--------	------------------	-------------------------

ملاحظات :

- يجب على المقاول زيارة الموقع ومعاينة واخذ القياسات الصحيحة على الطبيعة قبل تقديم عطاءه.
- جميع الكميات المذكورة هي تقريبية ولا تعتبر الفروقات بين الكميات الواردة في جدول حساب الكميات او تلك التي تم تنفيذها على الطبيعة.
- يجب تنفيذ الاعمال حسب اصول الصناعة والمواصفات العامة والخاصة وتعليمات المهندس المشرف على المشروع.

أولا اعمال الهدم والازالة

1	بالمتر المربع تكسير في اي نوع من أنواع حوائط الجبس بورد مع تكسير الحمامات والمطابخ وجميع الارضيات بالإضافة الى الدرج طبقا للمخطط المرفق مع نقل جميع المخلفات والانقاض للاماكن المخصصة لوزارة البلدية و ما يلزم لمخازن وزارة الاعلام	1335	م ²		
---	---	------	----------------	--	--

ثانيا اعمال الطابوق والجبس

1	توريد وتركيب الواح جبس بورد اخضر سماكة 12 مم ولارتفاع 2.7 متر تغطية للحوائط شامل جميع اكسسوارات التركيب من فشر وبرافي وفرنجات واستدات حسب تعليمات المهندس المشرف	405	م ²		
---	--	-----	----------------	--	--

ثالثا اعمال الصحي

1	توريد وتأسيس اعمال الصحي للدور الأول داخل الحمامات الرئيسية شامل جميع التمديدات لحمامات السيدات والرجال مع توريد اعمال الصحي لمطبخ واحد وبايات وارد شركة العدساني 4 انش لبايات الصرف و 3/4 انش لبايات التغذية طبقا لاماكن الحمامات والمطابخ المرفقة بالمخطط وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	9	مقطوعة		
2	توريد وتركيب كاؤنترات تفصال رخام صناعي شامل مغاسل ومرآيات اضافته مخفيه بالشكل والنوع واللون والمقاس المعتمد من قبل المهندس المشرف	12	متر طولي		
3	توريد وتركيب حامل مناديل للمراحيض ستانليس ستيل	8	عدد		
4	توريد وتركيب حامل مناديل حمام جداري كبير ستانليس ستيل بالشكل والنوع المعتمد من المهندس المشرف	2	عدد		
5	توريد وتركيب جهاز مجفف يد هوائي بالنوع والشكل واللون المعتمد من قبل المهندس المشرف	2	عدد		
6	توريد وتركيب مراحيض وسيفون مخفي شامل جميع اكسسواراتهم مرحاض سيفون مخفي بالشكل واللون والنوع المعتمد وتعليمات المهندس المشرف	8	عدد		
7	توريد وتركيب سخان كفالة 5 سنوات وارد شركة الحساوي بالشكل المعتمد وتعليمات المهندس المشرف	5	عدد		

8	توريد وتركيب مغاسل وخلاطات حمام شامل جميع اكسسواراتهم من صابونيات وغيرها مغسلة معلقة بالشكل واللون والنوع المعتمد وتعليمات المهندس المشرف	9	عدد		
9	توريد وتركيب المطابخ واكسسوارات الماني حسب تعليمات المهندس المشرف مع توريد وتركيب مجلى مطبخ حوضين شامل جميع اكسسواراتها لمطبخ واحد مع توريد وتركيب سنك وخلاط للمطبخ علما بأن المطبخ علوي و سفلي و نوعه coated steel حسب تعليمات المهندس المشرف	3.5	متر طولي		
رابعا اعمال الارضيات والسيراميك					
1	توريد وتركيب سيراميك للحمامات والمطابخ / حوائط بلاط مقاس 60*30 و 60*120 اللون والنوع والشكل والمقاس حسب تعليمات المهندس المشرف	120	م ²		
2	توريد وتركيب سيراميك للحمامات والمطابخ ارضيات مقاس 60*60 و 60*120 اللون والنوع والشكل والمقاس حسب تعليمات المهندس المشرف	100	م ²		
3	توريد وتركيب سيراميك مقاس 60*120 للارضيات شامل اعمال تعديل المنسوب والحف والتنظيف واللواصق والترويبه وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس المشرف	1250	م ²		
4	توريد وتركيب ارضيات جرانيت طبيعي مقاس بعرض 120 سم وسمك 30 سم لأرضيات السلالم مع عمل تجاويف وتركيب مانع للانزلاق شامل أعمال الحف والتنظيف واللواصق والترويبه وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس	50	م ²		
خامسا اعمال الصبغ					
1	توريد وتركيب صبغ لجميع الحوائط ويعتمد اللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	1800	م ²		
سادسا اعمال الأبواب والشبابيك					
1	توريد وتركيب أبواب HPL سماكة 18 ملي للأبواب الداخلية للحمامات كفاءة 10 سنوات شامل جميع الاكسسوارات اللازمة واللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	8	عدد		
2	توريد وتركيب ابواب المنيوم للمطابخ وابواب الحمامات الرئيسيه كفاءة 10 سنوات شامل جميع الاكسسوارات اللازمة واللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	3	عدد		
3	توريد وتركيب أبواب WPC لآبواب المكاتب و الأبواب الرئيسيه الداخلية كفاءة 10 سنوات شامل جميع الاكسسوارات اللازمة واللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	3	عدد		
	إزالة الشبابك الألومنيوم الموجود حاليا وتوريد وتركيب شبك بنفس المقاس 3.1*5.8 والسماكة ويحدد اللون والشكل حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	1	عدد		

4	إزالة الشبابيك الألومنيوم الموجودة حاليا وتوريد وتركيب شبابيك بنفس المقاس والسماكة و يحدد اللون والشكل حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	40	عدد		
5	توريد وتركيب أبواب PVC رئيسيه لمداخل الإدارات ذو ضلفتين مقاس 275*180	3	عدد		
6	توريد وتركيب أبواب دخول رئيسية من الشارع أبواب الومنيوم مقاس 1.85 متر عرض ارتفاع 2.7 متر سماكة الألومنيوم 1.8 مم شامل جميع الاكسسوارات حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	1	عدد		
سابعا اعمال صيانة الاسقف					
1	استبدال الاسقف الزائفة وتوريد وتركيب اسقف زائفة جديده حسب اختيار وتعليمات المهندس المشرف على المشروع	1335	م ²		
ثامنا أعمال اخرى					
1	اعمال تكسيات بديل الخشب لحوائط الممرات وجميع الاعمدة الظاهره شامله للاضاءه و جميع الاكسسوارات اللازمه حسب تعليمات واعتماد المشرف على المشروع	50	متر طولي		
2	اعمال استبدال الدرابزين الحالي بدرابزين خشب طبيعي (ماهو جني) جديد شامل جميع ما يتطلب لتشطيبه و اللون والشكل حسب المهندس المشرف		مقطوعية		
3	اعمال تكسيات بديل الخشب لحوائط السلالم شامل الاضاءه وجميع الاكسسوارات اللازمه حسب تعليمات المهندس المشرف على المشروع	60	متر طولي		
4	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك للابواب الرئيسيه مقاس 90*40	1	عدد		
5	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك للحمامات مقاس 15*18	2	عدد		
6	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك ممنوع التدخين مقاس 15*18	6	عدد		
7	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك للخدمات مقاس 15*18	3	عدد		

				أي اعمال أخرى يتطلبها المشروع ولم تذكر على ان يتم توصيفها و تسعيرها	8
	التكلفة الاجمالية				