

المواصفات الفنية

حيث ان وزارة الإعلام في دولة الكويت ترغب للقيام بتجهيز استوديو يسع لإثنين لوكيشن برامجي بي استوديو 600 مبنى الشويخ ، مع العلم بان مقياس الترسية للجانب الابداعي في تنفيذ العمل (40%) و تتضمن هذه النسبة التصور لعام الجمالي و التقني و الفني لكل لوكيشن و مواقع الكاميرات حيث ان الوزارة لها الحق في رفض اي تصميم ينتج عنه خلل في التصوير قد تتسبب به مواقع الكاميرات بالخطأ على ان تكون مواقع الكاميرات تتماشى مع القواعد العالمية المتبعة بالتصوير البرامج الحوارية و الإخبارية ، و نسبة الجانب المالي (60%) على ان تكون الشركات المتقدمة لتنفيذ هذا المشروع لديها سابقة اعمال لمشاريع مماثلة و خبرة لا تقل عن 10 سنوات في تنفيذ استوديوهات البث المباشر و يشترط تنفيذ الديكور بأعلى المقاييس الفنية و التقنية المتوفرة في وقتنا الحالي لإتمام هذا العمل و ليتماشى مع بث تلفزيون دولة الكويت بتقنية عالية، و يتضمن القيام بالأعمال ما يلي :

- 1- التصميم
- 2- بناء الديكور
- 3- الجدول الزمني لتنفيذ الديكور

• تفصيل الاعمال :

- 1- التصميم :
 - يجب عمل تصميم متكامل للاستوديو و عرضه للموافق عليه من قبل الطاقم الفني بالوزارة و يكون بتقنية (3D) و عمل مخطط راسي لتوصيح مواقع الكاميرات بالاستوديو ، مع دراسة تفصيليه لمواقع الكاميرات .
 - يجب عمل كتيب للقطات المتاحة على الديكور و عرضها على الطاقم الفني بالوزارة و تعديله عند الطلب مالم يتم المباشرة بالاعمال.
 - جميع لقطات الديكور يجب ان تكون بمعدل 16:9 او Full HD
 - عمل تفصيل كامل و مخططات لبناء الديكور و اعتمادها من قبل الجهاز الفني بالوزارة او الجهة المعنية بالموضوع.
 - اخذ القياسات و معاينة موقع العمل و التأكد من جميع الامور الفنية التي قد تعيق الاعمال او بناء الديكور هي من مسؤولية الشركة المتقدمة.
 - اعتماد العينات و الالوان و الاكسسوارات للديكور بعد الموافقة على التصميم و قبل البدء بالتنفيذ من قبل الجهة المعنية بالوزارة.

- تقديم تصميم و مواصفات الفرش حسب اللوكيشنات المطلوبة بالاستوديو و المتفق عليها مع طاقم الوزارة المختص و هي كالآتي:
- موقع A : موقع اخباري مع كاونتر لعدد 2 مذيعين.
- موقع B : موقع حوارى برامجي متعدد الأغراض .
-

2- بناء الديكور:

- المساحة الاجمالية المتاحة للديكور داخل استوديوهات الوزارة الواقعة بالشويخ استوديو 600 هي 414 متر مربع.
- مقاسات موقع البناء: 23x18 متر.
- ارتفاع الديكور (6) متر .

يشتمل الديكور على مايلي :

ا - الخلفيات :

وتتضمن بناء خلفيات بطول اجمالي (30) ارتفاع (5) متر وتصمم بأعلى معايير السلامة وتتكون بالإجمال من شاشة نصف دائرية ارتفاعها 3.5 متر وعرضها 24.5 متر **LED Pixel Pitch P1.86 (TECHNOLOGY: GOB, Flexible)** مع جميع ملحقاتها من أجهزة معالجة للصورة والوضوح وتشمل التركيب والتدريب والصيانة لمدة سنة والكفالة لمدة 3 سنوات وجميع المواد في بناء الخلفيات تكون مواد معتمدة بمشاريع مماثلة سابقة وتكون ذات عمق وتعمل على تشتيت الصدى بالموقع يقترحها المصمم وتتناسب مع التصميم المقدم. وفي حالة نقص القطع.

ب - الارضيات :

يجب عدم تثبيت الديكور من جميع اطرافه بارضية الاستوديو ببراعي او مسامير حيث ان الوزارة تمنع ذلك .

ارضية الاستوديو الاساسية: يجب عزل ارضية الاستوديو تحت منتصف الديكور وعند منطقة الكاميرات وفي مدارها بطبقة سماكة (4مم) ربر PVC ويكون ذو كفاءة عالية ومقاوم للخدوش وعمل ارضية (4) سم خشبية تحت الديكور في حال يتم تثبيت الربر بموتد لاصقة للحفاظ على ارضية الاستوديو الاساسية.

ت - الفرش:

توريد و تركيب مقاعد و جلسات حسب التصميم المتفق عليه و حسب بند مواصفات الفرش المذكور اعلاه.

ث - الشاشات:

حسب بند الخلفيات:

- قياسات الشاشة: 24320 x 3360mm
- وضوح الشاشة: P1.86 على اقل تقدير.
- التكنولوجيا: GOB Flexible
- كفاءة الشاشة: 3 سنوات.
- الصيانة: 1 سنة.
- علما بان هذا المشروع كامل متكامل واي عنصر لم يذكر بالمواصفات او جدول الكميات ويتطلب وجوده بالمشروع. يجب على المنفذ ذكره بالعدد والسعر