

جدول الكميات المعدل					
م	توصيف البند	الكمية	الوحدة	التكلفة / الوحدة	التكلفة الاجمالية للبند
ملاحظات :					
- يجب على المقاول زيارة الموقع ومعاينة واخذ القياسات الصحيحة على الطبيعة قبل تقديم عطاءه.					
- جميع الكميات المذكورة هي تقريبية ولا تعتبر الفروقات بين الكميات الواردة في جدول حساب الكميات او تلك التي تم تنفيذها على الطبيعة.					
- يجب تنفيذ الاعمال حسب اصول الصناعة والمواصفات العامة والخاصة وتعليمات المهندس المشرف على المشروع.					
أولا اعمال الهدم والازالة					
1	بالمتر المربع تكسير في اي نوع من أنواع حوائط الجبس بور مع تكسير الحمامات والمطابخ وجميع الارضيات بالإضافة الى الدرج طبقا للمخطط المرفق مع نقل جميع المخلفات والانقاض للاماكن المخصصة لوزارة البلدية و ما يلزم لمخازن وزارة الاعلام	2835	م ²		
ثانيا اعمال الطابوق والجبس					
1	بالمتر المربع بناء طابوق اسود اسمنتي من شركة الصناعات الوطنية 20 سم * 40 سم سماكة 15 سم ولاارتفاع 4.5 متر يشمل جميع الاكسسوارات اللازمة حسب اصول الصناعة وحسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	50	م ²		
2	توريد وتركيب الواح جبس بور اخضر سماكة 12 مم ولاارتفاع 4.5 متر تغطية للحوائط شامل جميع اكسسوارات التركيب من فشر وبرافي وفرنجات واستدات حسب تعليمات المهندس المشرف	1090	م ²		
ثالثا اعمال الصحي					
1	توريد وتأسيس اعمال الصحي للدور الثاني داخل الحمامات الرئيسية شامل جميع التمديدات لحمامات السيدات والرجال مع توريد اعمال الصحي لعدد 4 مطبخ بابيات وارد شركة العدساني 4 انش لبابيات الصرف و 3/4 انش لبابيات التغذية طبقا لاماكن الحمامات والمطابخ المرفقة بالمخطط وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	22	مقطوعة		
2	توريد وتركيب مغسلة معلقة كاملة شامل جميع اكسسواراتها ومرآيتها حسب النوع والشكل والمقاس المعتمد من المهندس المشرف	2	مقطوعة		
3	توريد و تركيب كاؤنترات تفصال رخام صناعي للمغاسل ومرآيات اضافته مخفيه بالشكل والنوع واللون والمقاس المعتمد من قبل المهندس المشرف	8	متر طولي		
4	توريد و تركيب حامل مناديل للمراحيض ستانليس ستيل	14	مقطوعة		
5	توريد و تركيب حامل مناديل حمام جداري كبير ستانليس ستيل بالشكل والنوع المعتمد من المهندس المشرف	4	مقطوعة		
6	توريد و تركيب جهاز مجفف يد هوائي بالنوع والشكل واللون المعتمد من قبل المهندس المشرف	2	مقطوعة		
7	توريد وتركيب مراحيض وسيفون مخفي شامل جميع اكسسواراتهم مرحاض سيفون مخفي بالشكل واللون والنوع المعتمد وتعليمات المهندس المشرف	14	مقطوعة		

8	توريد و تركيب سخان كفالة 5 سنوات وارد شركة الحساوي بالشكل المعتمد وتعليمات المهندس المشرف	11	مقطوعية		
9	توريد وتركيب مغاسل وخلاطات حمام شامل جميع اكسسواراتهم من صابونيات وغيرها وارد شركة جروهي عدد 18 مغسلة معلقه بالشكل واللون والنوع المعتمد وتعليمات المهندس المشرف	10	مقطوعية		
10	توريد وتركيب المطابخ واكسسوارات الماني حسب تعليمات المهندس المشرف مع توريد وتركيب مجلى مطبخ حوضين شامل جميع اكسسواراتها لعدد 4 مطابخ مع توريد وتركيب سنك وخلاط لعدد 4 مطبخ علما بأن المطبخ علوي و سفلي ونوعه coated steel حسب تعليمات المهندس المشرف	16	متر طولي		
رابعا اعمال الارضيات والسيراميك					
1	توريد وتركيب سيراميك للحمامات والمطابخ / حوائط بلاط مقاس 60سم*60سم او 60*30 و 60*120 اللون والنوع والشكل والمقاس حسب تعليمات المهندس المشرف	573	م ²		
2	توريد وتركيب سيراميك للحمامات والمطابخ ارضيات مقاس 60*30 و 60*120 اللون والنوع والشكل والمقاس حسب تعليمات المهندس المشرف	256	م ²		
3	توريد وتركيب سيراميك مقاس 120*60 للارضيات شامل اعمال تعديل المنسوب والحف والتنظيف واللواصق والترويبه وكل ما يلزم حسب تعليمات المهندس المشرف	2835	م ²		
4	توريد وتركيب ارضيات جرانيت طبيعي مقاس بعرض 120 سم وسماك 30 سم للأرضيات السلاالم مع عمل تجاوير وتركيب مانع للانزلاق شامل أعمال الحف والتنظيف واللواصق والترويبه وكل مايلزم حسب تعليمات المهندس	60	nos		
خامسا اعمال الصبغ					
1	توريد وتركيب صبغ لجميع الحوائط ويعتمد اللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	3000	م ²		
سادسا اعمال الأبواب والشبابيك					
1	توريد وتركيب أبواب HPL سماكة 18 ملي للأبواب الداخلية للحمامات كفالة 10 سنوات شامل جميع الاكسسوارات اللازمة واللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	12	مقطوعية		
2	توريد وتركيب ابواب المنيوم للمطابخ وابواب الحمامات الرئيسيه كفالة 10 سنوات شامل جميع الاكسسوارات اللازمة واللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	8	مقطوعية		
3	توريد وتركيب أبواب WPC لابواب المكاتب و الأبواب الرئيسيه الداخلية كفالة 10 سنوات شامل جميع الاكسسوارات اللازمة واللون والنوع حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	17	مقطوعية		
4	إزالة الشبابيك الألومنيوم الموجودة حاليا وتوريد وتركيب شبابيك بنفس المقاس والسماكة و يحدد اللون والشكل حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	84	مقطوعية		

5	توريد وتركيب أبواب PVC رئيسيه لمداخل الإدارات ذو ضلفتين مقاس 275*180	6	مقطوعيه		
6	توريد وتركيب أبواب دخول رئيسية من الشارع أبواب الومنيوم مقاس 1.85 متر عرض ارتفاع 3 متر سماكة الألومنيوم 1.8 مم شامل جميع الاكسسوارات حسب تعليمات المهندس المشرف علي المشروع	2	مقطوعيه		
سابعا اعمال صيانة الاسقف					
1	استبدال الاسقف الزائفه وتوريد وتركيب اسقف زائفه جديده حسب اختيار و تعليمات المهندس المشرف على المشروع	2885	م ²		
ثامنا أعمال اخرى					
1	اعمال تكسيات بديل الخشب لحوائط الممرات وجميع الاعمدة الظاهره شامله للاضاءه و جميع الاكسسوارات اللازمه حسب تعليمات و اعتماد المشرف على المشروع	113	متر طولي		
2	اعمال استبدال الدرابزين الحالي بدرايزين خشب طبيعي (ماهو جي) جديد شامل جميع ما يتطلب لتشطيبه و اللون والشكل حسب المهندس المشرف		مقطوعيه		
3	اعمال تكسيات بديل الخشب لحوائط السلالم شامل الاضاءه وجميع الاكسسوارات اللازمه حسب تعليمات المهندس المشرف على المشروع	40	متر طولي		
4	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك للغرف مقاس 30*16	2	مقطوعيه		
5	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك للابواب الرئيسيه مقاس 90*40	2	مقطوعيه		
6	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك للحمامات مقاس 15*18	4	مقطوعيه		
7	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك ممنوع التدخين مقاس 15*18	2	مقطوعيه		
8	توريد وتركيب لوحات ارشاديه من مادة الكريلك للخدمات مقاس 15*18	6	مقطوعيه		
9	أي اعمال أخرى يتطلبها المشروع ولم تذكر على ان يتم توصيفها و تسعيرها				
التكلفة الاجمالية					