

جدول الكميات					
م	توصيف البند	الكمية	الوحدة	التكلفة / الوحدة	التكلفة الاجمالية للبند
جدول اعمال عزل مطبعة الحكومة - الشويخ					
1	فك وإزالة طبقات العازل وتنظيف السطح	5250	م ²		
1	توريد وتنفيذ طبقه عازل مائي (لفائف البيتومين) مع عمل النعلات حسب اعتماد المهندس المشرف	5250	م ²		
2	توريد وصب اسمنت رغوي (فوم) لعمل الميول حسب اعتماد المهندس المشرف	5250	م ²		
3	توريد وصب طبقة الياسه (سكريت) K250 بسماكة لا تقل عن 8سم مع عمل النعلات حسب اعتماد المهندس المشرف	5250	م ²		
التكلفة الاجمالية					